

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: **Kontener chłodniczy 45'HCRF – 2 szt.**

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Zadanie obejmuje urządzenie/chłodzię - kontener chłodniczy 45'HCRF wg poniższej specyfikacji, jego dostawę do zakładu produkcyjnego Zamawiającego: **Biotrio Sp. z o.o.** wraz z montażem i uruchomieniem w zakładzie produkcyjnym pod adresem **Dąbie 164B, 21-400 Łuków**.
2. Specyfikacja urządzenia:
 - a. Chłodzię/urządzenie przeznaczone do magazynowania mrożonych owoców, warzyw, soków i ziół. Urządzenie przystosowane do zapewnienia optymalnej temperatury magazynowania w szczególności takich surowców jak: truskawka, malina, aronia, jabłko, jagoda czarna leśna, borówka amerykańska, banan, wiśnia, szczypior, natka pietruszki, koperek, bazylija, sok z trawy jęczmiennej, sok z trawy owsianej, sok z pokrzywy.
 - b. Minimalne wymiary **wewnętrzne** dla urządzenia (dł. x szer. x wys.): 13,00 x 2,42 x 2,50
 - c. Możliwość utrzymania temperatury w zakresie co najmniej od -30°C do +30°C .
 - d. Urządzenie zasilane agregatem renomowanej marki, typu: Carrier, Starcool, ThermoKing, bądź Daikin.
 - e. Możliwość płynnej regulacji temperatury.
 - f. Gwarancja na agregat chłodniczy minimum 36 miesięcy.
 - g. Podłoga aluminiowa, płaska, nie tzw. aluminiowy gretting.
 - h. Drzwi standardowe, typu wrota.
3. Materiały i urządzenia:
 - Przedmiotowe zapytanie dotyczy wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nie będących przedmiotem ekspozycji i wystaw.
 - Wszystkie dostarczane przez oferenta materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu na rynku europejskim, posiadać deklarację zgodności CE oraz właściwe aprobaty techniczne i atesty higieniczne,
 - Materiały posiadające kontakt z produktem powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z żywnością.
4. Dokumenty wymagane od wybranego dostawcy:
 - ✓ dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów
 - ✓ deklaracje CE
 - ✓ dokumentacja DTR
 - ✓ protokół odbioru

Oferta, której treść nie odpowiada powyższej specyfikacji zostanie odrzucona

Miejsce instalacji: Dąbie 164B, 21-400 Łuków, usługa instalacyjna obejmuje dostawę urządzenia i montaż we wskazanym miejscu na placu oraz jego uruchomienie. Przygotowanie podłoża do instalacji urządzenia leży w obowiązkach Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wytycznych do przygotowania podłoża na minimum 60 dni przed dostawą urządzeń.